



**WARVIA**

Łukasz Drzyzguła

WARVIA ŁUKASZ DRZYZGUŁA  
UL. MACIEJA RATAJA 19/12, 10-203 OLSZTYN  
NIP 7451772494, REGON 384762821  
TEL. 695-399-547 E-MAIL: warvia.olsztyn@gmail.com

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**ZAMIERZENIE BUDOWLANE**

**NR EGZEMPLARZA 1**

nazwa	Przebudowa drogi gminnej w msc. Burkat dz. nr 320, 316
kategoria obiektu	XXV
adres	dz. dr. nr 320, 316, obręb nr 0001 Burkat, gmina Działdowo, powiat działdowski, woj.. Warmińsko-mazurskie

**INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY**

imię i nazwisko/ nazwa	Gmina Działdowo
adres	ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

**JEDNOSTKA OPRACOWYWUJĄCA**

nazwa	WARVIA Łukasz Drzyzguła
adres	10-206 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 19/12

**KALKULACJE SPORZADZIŁ**

**Branża drogowa**

imię i nazwisko	nr uprawnień	specjalność	data opracowania	podpis
mgr inż. Łukasz Drzyzguła	WAM/0213/PBD/21	drogowa	24 kwiecień 2022	

# PRZEDMIAR ROBÓT

A	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi gminnej w msc. Burkat dz. nr 320, 316		
Poz.	Podstawa	BRANŻA DROGOWA Element scalony - rodzaj robót, szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>0</b>	<b>D-M.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*
<b>0.1</b>	<b>D-M.00.00.00</b>	<b>Wymagania ogólne</b> CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane	*	*
	0.1.1	D-M.00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej	
			kpl.	1
	0.1.2	D-M.00.00.00	Organizacja ruchu na czas budowy	
			ryczałt	1
<b>1</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
<b>1.1</b>	<b>D.01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	1.1.1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	
			km	0,25
<b>1.2</b>	<b>D.01.02.02a</b>	<b>Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej</b> CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby	*	*
	1.2.1	D.01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 0,15 m	
			m2	525,86
<b>2</b>	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*
<b>2.1</b>	<b>D.02.01.01</b>	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b> CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	*	*
	2.1.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z transportem urobku z formowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	
			m3	174,91
<b>2.2</b>	<b>D.02.03.01</b>	<b>Wykonanie nasypów</b> CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	*	*
	2.2.1	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu wraz z plantowaniem skarp	
			m3	52,98
<b>4</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
<b>4.1</b>	<b>D.04.01.01</b>	<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	4.1.1	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni, pobocza oraz zjazdów w gruntach kat. I-IV mechanicznie.	
			m2	1320,00
<b>4.2</b>	<b>D.04.03.01</b>	<b>Połączenia międzywarstwowe, połączenia i spoiny oraz grubości pakietów warstw</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	4.2.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - górna podbudowa zasadnicza	
			m2	41,00
	4.2.2	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - warstwa wiążąca	
			m2	964,50
<b>4.3</b>	<b>D.04.04.02b</b>	<b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	4.3.1	D.04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22cm	
			m2	987,50
<b>4.4</b>	<b>D.04.07.01a</b>	<b>Podbudowa z betonu asfaltowego</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	4.4.1	D.04.07.01a	Wykonanie warstwy górnej podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm	
			m2	41,00
<b>5</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
<b>5.1</b>	<b>D.05.03.05a-1</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WTW</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	5.1.1	D.05.03.05a-1	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70; gr. 4cm	
			m2	945,00
<b>5.2</b>	<b>D.05.03.05b-2</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wg WTW</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
14	5.2.1	D.05.03.05b-2	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50; gr. 5cm	
			m2	964,50

# PRZEDMIAR ROBÓT

A	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi gminnej w msc. Burkat dz. nr 320, 316			
Poz.	Podstawa	BRANŻA DROGOWA Element scalony - rodzaj robót, szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość	
1	2	3	4	5	
5.3	D.05.03.23a	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	
5.3.1	D.05.03.23a	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej w kolorze szarym; gr 8 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr 3 cm	m2	25,00	
<b>6</b>	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	
6.1	D.06.01.01	<b>Umocnienie i plantowanie skarp, rowów i ścieków</b> CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby	*	*	
6.1.1	D.06.01.01	Ręczne plantowanie skarp, rowów oraz pasów zieleni wraz z humusowaniem warstwą ziemi urodzajnej grubości 15 cm	m2	94,70	
6.2	D.06.03.01a	<b>Pobocze umocnione i utwardzenia terenu</b> CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg	*	*	
6.2.1	D.06.03.01a	Wykonanie poboczny z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30	m2	338,82	
<b>8</b>	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	
8.1	D.08.01.01b	<b>Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	
18	8.1.1	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe 15x22 na ławie betonowej C12/15:	m	35,00
19	8.1.2	D.08.01.01b	Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15:	m	38,00
8.2	D.08.03.01	<b>Betonowe i kamienne obrzeża chodnikowe</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	
8.2.1	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej wraz z oporem C12/15: 0.05 m3/mb	m	4,00	
<b>10</b>	<b>D.10.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	
10.1	D.10.01.05	<b>Regulacja pionowa studni i zaworów</b> CPV: 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych CPV: 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli	*	*	
10.1.1	D.10.01.05	Regulacja pionowa studni, studzienek, zaworów, zasów infrastruktury podziemnej	szt.	10	