

Działdowo, dnia 22 listopada 2022 r.

FZK.271.20.2022

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

PYTANIA WYKONAWCÓW DO SWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **podstawowym bez przeprowadzania negocjacji** na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo”

Odpowiedzi na pytania złożone przez Oferentów:

Pytanie nr 1:

Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczącej przybicia kontrłat na dachu. Jest jedynie pozycja dotycząca przybicia łat (poz. Nr 40). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z rys. nr 5 Projektu Technicznego należy przybić kontrłaty. Koszt należy uwzględnić w pozycji nr. 40 przedmiaru robót.

Pytanie 2:

Projekt zakłada wykonanie rur spustowych i rynien o średnicy 120 mm natomiast w przedmiarze rynny są „150” a rury spustowe „100”. Prosimy o informację co należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź:

Należy wykonać rynny średnicy 150mm, natomiast rury spustowe zgodnie z projektem technicznym średnicy 120mm.

Pytanie 3:

Przedmiar zawiera tylko 5 sztuk drzwi wewnętrznych „90” podczas gdy w projekcie jest ich 7. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź:

Wycenę należy sporządzić zgodnie z projektem.

Pytanie 4:

Jakich drzwi dotyczą pozycje nr 64 i 65 przedmiaru? Nie są one widoczne na rzucie przyziemia.

Odpowiedź:

Wycenę należy sporządzić zgodnie z rzutem parteru

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że sufity podwieszane mają być wykonane z pojedynczej płyty g-k na stelażu. Czy płyta ma być ognioodporna?

Odpowiedź:

Dokumentacja przewiduje wykonanie podwójnego rusztu z profili CD i UD oraz jednokrotną okładzinę płytą g-k. Dokumentacja nie przewiduje okładzin płytami ogniochronnymi.

Pytanie 6:

Jakie wyposażenie obiektu jest objęte przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Wszelkie wyposażenie wyszczególnione w przedmiarze robót oraz załączonej dokumentacji technicznej.

Pytanie 7:

W projekcie brakuje ław i stopni kominiarskich na dachu. Czy należy je przyjąć w wycenie? Jeśli tak to prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje montażu ław, stopni kominiarskich. Nachylenie projektowanego dachu nie wymaga montażu tych elementów.

Pytanie 8:

W projekcie brakuje płotków przeciwniegowych na dachu. Czy należy je przyjąć w wycenie? Jeśli tak to prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź:

Nie wymaga się montażu tych elementów.

Pytanie 9:

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej przeniesienia słupa z panelem fotowoltaicznym, prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz informację w jakie miejsce należy go przenieść.

Odpowiedzi:

Przeniesienie słupa po stronie Zamawiającego.

Pytanie 10:

Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej na podstawie której stwierdzono, że na działce przeznaczonej pod budowę świetlicy istnieją „proste warunki gruntowe” a zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej projektowanych fundamentów.

Odpowiedź:

Kategorię geotechniczną dla całego obiektu budowlanego określił Projektant obiektu. Zamawiający wystąpi do jednostki projektowej o przekazanie opinii geotechnicznej na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Pytanie 11:

Czy wykonanie zjazdu z drogi głównej do świetlicy jest objęte przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Przedmiar robót w poz. 97 przewiduje wykonanie zjazdu, dróg dojazdowych, opaski wokół budynku o szerokości 0,5m, schodów oraz podjazdów.

Pytanie 12:

Czy remont wiaty rekreacyjnej jest objęty przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Remont wiaty nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie 13:

Prosimy o udostępnienie PZT w wersji DWG by można było dokładnie stwierdzić ile m2 utwardzeń jest do wykonania.

Odpowiedź:

Zakres utwardzeń zawarty jest w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej.

Pytanie 14:

Projekt nie przewiduje wykonania opaski wokół budynku z kostki betonowej bądź żwiru. Prosimy o informację czy wersja projektowa bez opaski jest prawidłowa? Jeżeli nie to prosimy o aktualizację przedmiaru i dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Wykonanie opaski zawarte jest w pozycji nr 97 przedmiaru robót.

Pytanie 15:

Projekt przewiduje wykonanie drogi utwardzonej pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi. Wg załączonej mapy PZT oba zbiorniki są połączone rurą. Prosimy o informację na jakiej wysokości znajduje się to połączenie i czy nie będzie ono kolidowało z wykonaniem utwardzenia?

Odpowiedź:

W przedstawionym PZT zawarte są rzędne wysokościowe informujące o wysokości położenia przepustu.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonania robót dokona we własnym zakresie demontażu i zabezpieczenia urządzeń małej architektury oraz rozbiórki istniejącego chodnika zlokalizowanego w projektowanym ciągu pieszo-jezdnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Świniarski
Sekretarz Gminy