

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA DZIAŁDOWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 130378025
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Księżodworska 10
- 1.4.2.) Miejscowość:** Działdowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 13-200
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 23 697 07 00
- 1.4.8.) Numer faksu:** 23 697 07 01
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@ugdzialdowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://dzialdowo.ug.gov.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-fc17262d-a401-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00275913/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2021-11-19 11:04

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00039157/01

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

### 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### 3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

### 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo”

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowy drogi gminnej dojazdowej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Burkat, na działkach: nr 59, 61/1, 62/1, 58 (Obręb: Burkat), która stanowi dojazd do okolicznych zabudowań. Łączna długość przedmiotowego odcinka wynosi około 763,22 m.

Projektowane parametry techniczne przedmiotowego przedsięwzięcia:

- szerokość jezdni: 5,00 m
- szerokość poboczy: 0,75 m
- nawierzchnia jezdni: nawierzchnia asfaltowa
- nawierzchnia poboczy: nawierzchnia tłuczniowa
- odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- podłoże - G1
- podbudowa - istniejące warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, na poszerzeniach wykonana nowa podbudowa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
- warstwa wiążąca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm
- nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm
- pobocza - gruntowe zagęszczone o szerokości 0,75m (lokalne zwężenia) z warstwą tłucznia przy nawierzchni asfaltowej

Konstrukcja wjazdów o nawierzchni asfaltowej:

- podłoże - G1
- warstwa odsączająca – warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- podbudowa warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa wiążąca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm
- nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm

Konstrukcja wjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- podłoże - G1
- warstwa odsączająca – warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- nawierzchnia – kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm

Konstrukcja peronu

- podłoże - G1
- warstwa odsączająca – warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
- podbudowa - podbudowa z KŁSM 0/31,5, o gr. 15 cm zagęszczonego mechanicznie.
- nawierzchnia – kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- podłoże - G1
- warstwa odsączająca – warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.
- podbudowa - podbudowa z KŁSM 0/31,5, o gr. 15 cm zagęszczonego mechanicznie.
- nawierzchnia - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej.
- pobocza – tłuczniowe z KŁSM 0/31,5, gr. 15 cm o szerokości min 0,75 m przy nawierzchni asfaltowej,

Projekt techniczny obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- regulacja parametrów geometrycznych drogi
- miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 5cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na warstwach podbudowy
- wykonaniu chodnika z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na warstwach podbudowy
- wykonaniu peronu przystankowego dla komunikacji autobusowej
- wykonanie pobocza z tłucznia
- regulacja i poprawa odwodnienia
- roboty porządkowe wraz z wykonaniem zieleni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-06-09

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
4 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Nowakowski Adam

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5691000783

**4.3.3.) Ulica:** Nadrzeczna 12

**4.3.4.) Miejscowość:** Glinojeck

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 06-450

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 715147,22 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00077605/01

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak**

**5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-08**

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak**

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian: 0**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 715147,22 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy