

UCHWAŁA Nr LXXX/548/23
Rady Gminy Działdowo

z dnia 24 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/232/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Uzdowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/232/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Uzdowo, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„Wyznacza się Aglomerację Uzdowo o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 2 889 obejmującą miejscowości: Uzdowo, Kramarzewo, Turza Wielka, Myśłeta, Sławkowo, Grzybiny, Ruszkowo na terenie gminy Działdowo oraz obsługiwaną przez dwie oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Uzdowie i Kramarzewie.”

2. załącznik nr 1 do uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3. załącznik nr 2 do uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXX/548/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 lipca 2023 r.

**OPIS
AGLOMERACJI
UZDOWO**

POWIAT DZIAŁDOWSKI

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

MAJ, 2023

I. WSTĘP

1. Aktualny stan prawny aglomeracji i przyczyny wnioskowania o zmianę:

Aglomeracja Uzdowo została utworzona uchwałą nr XXXIII/232/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2021 r., poz. 585) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Uzdowo, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3 191.

W wyniku szczegółowej inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także przeliczeń RLM, na podstawie których wykazano, iż wielkość aglomeracji uległa znaczącej zmianie, wnioskuje się o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Uzdowo spełniającej wszystkie warunki wskazane w art. 87a ustawy Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.). Niniejszy wniosek został przygotowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019r. oraz Poradnikiem dla samorządów wyznaczających aglomeracje, Warszawa, wrzesień 2020r.

2. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo:
 - uchwała Nr XLIV/358/14 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie uchwaleni zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo” pow. działdowski woj. warmińsko-mazurskie.
- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego gminy Działdowo:
 - uchwała Nr VII/56/19 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Filice, Grzybiny, Kisiny, Komorniki, Księży Dwór, Kurki, Ruszkowo, Wysoka;
 - uchwała Nr LII/405/22 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Zakrzewo, Rywoczyny, Kramarzewo, Księży Dwór, Wysoka, Pierławki, Niestoja, Komorniki, Klęczkowo, Sławkowo, Ruszkowo, Lipówka, Jankowice, Grzyb;
 - uchwała Nr V/27/03 z dnia 21 lutego 2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 - uchwała Nr XV/23/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Działdowo w miejscowości Ruszkowo;
 - uchwała Nr VI/42/19 z dnia 7 lutego 2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Myśłeta, Uzdowo, Turza Wielka, Kramarzewo;

- uchwała Nr LIV/422/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Uzdowo, Burkat, Komorniki, Kisiny;
 - uchwała Nr XVIII/64/01 z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, Filice, Gnojno, Kisiny, Krasnołąka, Księży Dwór, Malinowo, Pierławki, Uzdowo, Wysoka i Zakrzewo;
 - uchwała Nr XVII/152/12 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo;
 - uchwała Nr XXVI/32/97 z dnia 19 września 1997 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Działdowo w miejscowości Turza Wielka
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej.

II. OPIS AGLOMERACJI O RÓWNOWAŻNEJ LICZBIE MIESZKAŃCÓW POWYŻEJ 2 000 RLM

1. Nazwa aglomeracji: **Uzdowo**
2. RLM aglomeracji: **2 889**
3. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Działdowo**
4. Gminy w aglomeracji: **Działdowo**
5. Kanalizacja sanitarna istniejąca na obszarze proponowanej aglomeracji:

L.P	Opis	RLM
1	Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy)	2 875
2	Liczba mieszkańców korzystająca z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	2 823
3	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej (miejsca noclegowe)	14
4	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwana przez tabor asenizacyjny (miejsca noclegowe)	0
5	Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie	0
6	Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjnych	52
Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji		
	Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w km)	19,14
	Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (w km)	23,94

6. Kanalizacja sanitarna planowana na obszarze aglomeracji do 2027 r.:

Na obszarze aglomeracji Uzdowo planowana jest inwestycja w ramach zadania pn.: „Budowa kolektora sanitarnego Kramarzewo, Uzdowo wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacyjnej w Kramarzewie”.

Docelowo po modernizacji oczyszczalni ścieków w Uzdowie przewiduje się przyjęcie ścieków z miejscowości Kramarzewo oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Kramarzewie. Termin zakończenia prac przewidywany jest na 2027 r.

Ponadto planowana jest „Przebudowa kolektora sanitarnego przejmującego dopływ ścieków z miejscowości Sławkowo, Ruszkowo, Grzybiny na terenie miejscowości Uzdowo” oraz remont przepompowni ścieków i studni kanalizacyjnej w miejscowości Myśłeta, Ruszkowo, Sławkowo, Turza Wielka

7. Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków:

Ścieki generowane na terenie Aglomeracji Uzdowo oczyszczane są w dwóch oczyszczalniach ścieków tj. oczyszczalnia Kramarzewo oraz oczyszczalnia ścieków w Uzdowie, obie położone na obszarze gminy Działdowo.

Nazwa oczyszczalni ścieków	Oczyszczalnia Kramarzewo
Lokalizacja oczyszczalni ścieków	Dz. ewid. Nr 9/5 obręb Kramarzewo
Nazwa odbiornika ścieków	
I rzędu	Wisła
II rzędu	Drwęca
Bezpośredni odbiornik	Rów melioracyjny L5
Technologia oczyszczania ścieków	Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków [m ³ /d // RLM]	48 // 400
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: - kilometrąz miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych	Ścieki z oczyszczalni są odprowadzane do odbiornika rowu melioracyjnego L-5 na działce nr 166 obręb Kramarzewo uchodzącego do Strugi Lindenowskiej stanowiącej dopływ rzeki Lipówki
Nazwa oczyszczalni ścieków	Oczyszczalnia ścieków w Uzdowie
Lokalizacja oczyszczalni ścieków	Obręb Uzdowo dz. nr 24, 13-200 Działdowo
Nazwa odbiornika ścieków	Rów melioracyjny R-D
I rzędu	Wisła
II rzędu	Drwęca
Bezpośredni odbiornik	Rów melioracyjny R-D
Technologia oczyszczania ścieków	Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków [m ³ /d // RLM] (z dokumentacji projektowej OŚ)	400 // 4600
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: - kilometrąz miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych	Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny R-D mający ujście do rowu R-C, który wpada do rzeki Płośniczanki w km 11+375. Ścieki są wprowadzane do rowu wylotem usytuowanym na działce leśnej nr 3217, obręb Żabiny, gmina Rybno, przylegającej do drogi wojewódzkiej nr 538 Rybno-Uzdowo

8. Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji:

1) Oczyszczalnia ścieków Kramarzewo

Ilość ścieków powstających na terenie całej aglomeracji Uzdrawo, dostarczanych do oczyszczalni ścieków: **13,14 m³/d.**

- Ilość ścieków pochodzących od mieszkańców, turystów i przemysłu odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym wynosi: **13,14 m³/d.**
- Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych:
 - a) dostarczonych do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym: **0,0 m³/d,**
 - b) oczyszczonych systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków): **0,0 m³/d.**

Równoważna Liczba Mieszkańców obsługiwana przez OŚ Kramarzewo: **237**

2) Oczyszczalnia ścieków w Uzdrawie

Ilość ścieków powstających na terenie całej aglomeracji Uzdrawo, dostarczanych do oczyszczalni ścieków: **218,97 m³/d.**

- Ilość ścieków pochodzących od mieszkańców, turystów i przemysłu odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym wynosi: **214,68 m³/d.**
- Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych:
 - c) dostarczonych do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym: **4,29 m³/d,**
 - d) oczyszczonych systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków): **0,0 m³/d.**

Równoważna Liczba Mieszkańców obsługiwana przez OŚ Uzdrawo: **2652**

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków w Kramarzewie:	
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	10,6
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	99,5
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	20,75
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	-
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	-

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków w Uzdrawie:	
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	8,76
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	78,0
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	14,9
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	-
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	-

Porównanie jakości ścieków oczyszczonych z najwyższymi dopuszczalnymi wartościami substancji zanieczyszczających wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311),

OŚ	Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych					Wartości dopuszczalne dla RLM od 2000 do 9 999 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019				
	BZT5	ChZT	zaw. ogólna	Nog	Pog	BZT5	ChZT	zaw. ogólna	Nog	Pog
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Kramarzewo	10,6	99,5	20,75	-	-	25	125	35	-	-
Uzdowo	8,76	78,0	14,9	-	-					

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków spełniają wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 dla RLM od 2 000 do 9 999.

9. Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji:

Na obszarze aglomeracji nie identyfikuje się zakładów przemysłowych. Wymieniony w uchwale nr XXXIII/232/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2021 r., poz. 585) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Uzdowo zakład to stacja benzynowa, która znajduje się poza granicami aglomeracji.

Pozostałe działające zakłady na obszarze aglomeracji z uwagi na charakter ścieków (ścieki bytowe) nie są znaczącymi zakładami. Zgodnie z Wytocznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji nie należy tych zakładów uwzględniać w RLM aglomeracji.

10. Informacja na temat zamierzeń inwestycyjnych na terenie oczyszczalni ścieków:

Gmina Działdowo planuje w najbliższym latach modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie z podziałem na II etapy:

- I Etap: Remont i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni;
- II Etap: Rozbudowa i modernizacja części biologicznej oczyszczalni (inwestycja pozytywnie wpłynie na jakość oczyszczonych ścieków oraz zwiększy przepustowość).

Gmina Działdowo posiada projekt na wykonanie Etapu I Remont i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni. Po ukończeniu inwestycji planowany jest Etap II Rozbudowa i modernizacja części biologicznej, w którym planuje się osiągnięcie przepustowości 600 m³/d.

Docelowo po modernizacji oczyszczalni ścieków w Uzdowie przewiduje się przyjęcie ścieków z miejscowości Kramarzewo oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Kramarzewie. Termin zakończenia prac przewidywany jest na 2027 r.

11. Wykaz zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Aktualnie na terenie aglomeracji Uzdowo nie planuje się powstania nowych zakładów przemysłowych. W związku z powyższym, nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

12. Strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej:

Na terenie aglomeracji Uzdowo znajdują się następujące strefy ochronne ujęć wody:

Strefa ochronna ujęcia wody	Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody w miejscowości Roszkowo na działce o numerze ewidencyjnym nr 221.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4100.63.3.20 18.KK z dnia 5 listopada 2018 r.	Zakazy i nakazy: 1. Zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 2. Nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 3. Nakaz zagospodarowania terenu zielenią. 4. Nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 5. Nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody w miejscowości Sławkowo na działce o numerze ewidencyjnym nr 17/3.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4100.63.7.20 18.KK z dnia 5 listopada 2018 r.	Zakazy i nakazy: 1. Zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 2. Nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 3. Nakaz zagospodarowania terenu zielenią. 4. Nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 5. Nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób

Strefa ochronna ujęcia wody	Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody
		niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Uzdrawo na działce o numerze ewidencyjnym nr 22.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu nr GD.ZUZ.5.4100.73.2019.MT z dnia 2 lutego 2021 r.	<p>Zobowiązania:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych - studni głębinowych nr 1A i nr 2 w kształcie czworoboku o wymiarach 23,85 m x 7,87 m X 23,56 m x 8,03 m z ujęciem położonym w obszarze wygradzenia. Umieszczenia na ogrodzeniu tablicy zawierającej informacje o ujęciu i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, zgodnej z przyjętymi przepisami prawa normami dotyczącymi wzorów tablic informacyjnych określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217). Zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy eksploatowanego ujęcia. Utrzymania w czystości powierzchni terenu w bezpośrednim otoczeniu ujęcia. Stosowania niżej wymienionych obowiązków dotyczących terenu ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia: <ol style="list-style-type: none"> odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; zagospodarowania terenu zielenią; ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. <p>Zakazać na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.</p>
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody w miejscowości Turza Wielka	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu nr GD.ZUZ.5.4210.187.2021.PS/MT z dnia 26 stycznia 2023 r.	<p>Warunki i obowiązki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wszystkie urządzenia służące do poboru wody podziemnej i do pomiarów ilości pobieranej wody utrzymywać w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym, a wodę wykorzystywać w sposób racjonalny. Zapewnić właściwe warunki sanitarne i techniczne we wnętrzu obudowy eksploatowanych studni oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Uprawniony jest zobowiązany do prowadzenia książki eksploatacji studni.

Strefa ochronna ujęcia wody	Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody
		<p>4. Prowadzić kontrolę i rejestr ilości pobieranej wody z każdej studni na podstawie wskazań wodomierza z częstotliwością raz na dobę.</p> <p>5. Prowadzić okresowe pomiary wydajności chwilowej oraz położenia zwierciadła wody (statycznego i dynamicznego) w otworach studziennych ujęcia z częstotliwością raz na rok oraz w momencie, kiedy podczas eksploatacji zauważy się spadek wydajności ujęcia.</p> <p>6. Prowadzić analizę wody surowej pobranej z każdej studni z częstotliwością raz w roku w zakresie organoleptycznym oraz fizykochemicznym, tj.: mętności, barwy, zapachu, odczynu pH, twardości ogólnej, żelaza ogólnego, manganu, jonu amonowego, azotanów, azotynów, chlorków, przewodności elektrolitycznej, utlenialności oraz wskaźników bakteriologicznych - bakterii z grupy coli, Escherichia coli oraz Enterokoki, a także ogólnej liczby mikroorganizmów.</p> <p>7. Prowadzić co najmniej raz w miesiącu kontrolę szczelności połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanych studni.</p> <p>8. Zapewnić szczelność obudowy poszczególnych studni, a teren wokół nich wyprofilować, tak, aby nie przedostawały się do ich wnętrza wody opadowe, roztopowe, gruntowe oraz inne zanieczyszczenia.</p> <p>9. Zabezpieczyć studnie przed dostępem osób postronnych poprzez wykonanie włączów zamykanych na kłódkę.</p> <p>10. Uprawniony zobowiązany jest do eksploatacji urządzeń wodnych, objętych niniejszym pozwoleniem, zgodnie z ich przeznaczeniem.</p> <p>11. Uprawniony zobowiązany jest do ponoszenia opłat za usługi wodne oraz składania właściwym organom oświadczeń w celu ustalenia wysokości należnej opłaty, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne.</p> <p>12. Uprawniony zobowiązany jest do</p>

Strefa ochronna ujęcia wody	Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody
		<p>przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne, natomiast w zakresie analizy jakości pobieranej wody zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej decyzji niezwłocznie po jej dokonaniu.</p> <p>13. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie mogą ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.</p> <p>14. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt.</p>

13. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych.

14. Formy ochrony przyrody:

Na terenie aglomeracji Uzdrawo znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

Pomniki przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
Aleja drzew (Wieloobiektowy): lipa	Orzeczenie Nr 38/100/77 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dz. Urz. WRN w Ciechanowie Nr 2 poz. 14 z 11.04.1978 r.
Aleja drzew (Wieloobiektowy): Lipa drobnolistna, Klon pospolity (Klon zwyczajny)	Orzeczenie Nr 69/130/79 Prezydium WRN w Ciechanowie z dnia 22 marca 1979 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Dz. Urz. WRN w Ciechanowie Nr 2 poz. 18 z 25.06.1979 r. Komunikat Wojewody Ciechanowskiego z 10.05.1979 r.

15. Charakterystyka RLM aglomeracji

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Wodne, równoważną liczbę mieszkańców (RLM) należy rozumieć jako ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, zwana dalej „RLM aglomeracji”, uwzględnia ścieki pochodzące:

- 1) od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji;
- 2) z przemysłu w aglomeracji,

3) od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

l.p	Działanie	Opis	RLM
1		Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy)	2 875
2		Liczba mieszkańców korzystająca z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	2 823
3		Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej (miejsca noclegowe)	14
4		Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwana przez tabor asenizacyjny (miejsca noclegowe)	0
5		Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie	0
6		Liczba mieszkańców obsługiwana przez tabor asenizacyjny	52
7		Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego	0
8		Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych	0
9	1+3+4+7+8	RLM aglomeracji	2 889
10	2+3+7	RLM korzystająca z kanalizacji	2 837
11	10/9	% RLM	98,20%

16. Zasięg terytorialny

Agglomeracja Uzdowo obejmuje miejscowości: Uzdowo, Kramarzewo, Turza Wielka, Myśłeta, Sławkowo, Grzybiny, Ruszkowo.

17. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) **procent skanalizowania w aglomeracji:**

Procent skanalizowania aktualnie wynosi 98,20%.

Warunek został spełniony(zgodnie z warunkiem w art. 87a pkt 1 ustawy Prawo Wodne).

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) **wydajność oczyszczalni w aglomeracji** (wyrażona w RLM):

Wydajność projektowa oczyszczalni ścieków w Uzdowie wyrażana w Równoważnej Liczbie Mieszkańców wynosi 4600 i jest większa od przyjmowanej ilości tj. 2 652 RLM.

Natomiast wydajność projektowa oczyszczalni w Kramarzewie wynosi 400 RLM i jest większa od przyjmowanej ilości tj. 237.

Warunek spełniony (zgodnie z warunkiem w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo Wodne).

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) **standardy oczyszczania ścieków:**

Oczyszczalnia ścieków w Uzdowie i Kramarzewie **spełnia wymagania** odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 dla RLM od 2 000 do 9 999

Warunek spełniony (zgodnie z warunkiem w art. 87a pkt 4 ustawy Prawo Wodne).

18. Podsumowanie

Wielkość aglomeracji Uzdowo uległa znaczącej zmianie i aktualnie wynosi 2 889 RLM, natomiast procent skanalizowania osiąga 98,20%. Aglomeracja spełnia wszystkie warunki zgodnie z art. 87a ustawy Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.).

Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). Dodatkowa weryfikacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków została wykonana dla obszarów znajdujących się w aglomeracji Uzdowo na potrzeby przeprowadzanego przeglądu. Ewidencja zawiera pełne adresy, ilości osób zameldowanych oraz przyczyniła się do poprawnego wyliczenia RLM aglomeracji Uzdowo.

Na terenach nieskanalizowanych w aglomeracji ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (na terenie aglomeracji znajduje się 29 zbiorników). Ścieki ze zbiorników bezodpływowych są okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Uzdowie (aglomeracja Uzdowo) i w Działdowie (aglomeracja Działdowo).

Na terenach nieskanalizowanych, wyłączonych z obszaru aglomeracji ścieki będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych oraz osad z przydomowych oczyszczalni ścieków będzie okresowo wywożona przez tabor asenizacyjny do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Uzdowie i w Działdowie.

Dla terenów wyłączonych z obszaru aglomeracji nie pozyskiwano pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.


W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 10 000 zawierającą:

- oznaczenie granic aglomeracji,
- oznaczenie oczyszczalni ścieków komunalnych znajdujących się na terenie aglomeracji, do której odprowadzane są ścieki komunalne,
- oznaczenie granic administracyjnych gmin,
- oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody,
- oznaczenie lokalizacji pomników przyrody,
- oznaczenie ujęć wody oraz stref ochronnych dla nich.

Aglomeracja Uzdowo

Schemat podziału map

Załącznik nr 2 do uchwały
nr LXXX/548/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 lipca 2023 r.





Podkład mapowy: OpenStreetMap

Legenda



- ▲ Oczyszczalnia ścieków
- Granice gminy
- Granice aglomeracji Uzdowo
- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody

- Pomniki przyrody
- ▨ Natura 2000
- Obszary chronionego krajobrazu



skala: 1:10 000




skala: 1:10 000





skala: 1:10 000





skala: 1:10 000





skala: 1:10 000




skala: 1:10 000



skala: 1:10 000





skala: 1:10 000



Aglomeracja Uzdowo


Arkusze: 9

skala: 1:10 000





skala: 1:10 000



0 0,25 0,5 0,75 1 km



skala: 1:10 000




skala: 1:10 000



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 0,75 1 km



UZASADNIENIE

Aglomeracja Uzdowo została utworzona uchwałą nr XXXIII/232/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2021 r., poz. 585) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Uzdowo, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3191.

W skład aglomeracji wchodzi miejscowości: Uzdowo, Kramarzewo, Turza Wielka, Myśłeta, Sławkowo, Grzybiny, Ruszkowo na terenie gminy Działdowo.

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) przeprowadzono przegląd, w związku z którym nastąpiła konieczność zmiany obszaru i granic aglomeracji Uzdowo. Szczegółowa weryfikacja bazy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wyłączenie terenów nieskanalizowanych, nie mających technicznej możliwości na podłączenie się do istniejącej sieci, włączenie do aglomeracji skanalizowanych posesji oraz szczegółowe przeliczenia RLM, wykazały iż wielkość aglomeracji uległa znaczącej zmianie.

Na mocy ww. ustawy Prawo wodne z dniem 1.01.2018 r. kompetencje w zakresie wyznaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz innych ustaw (Dz. U z 2022 r. poz. 1549) oraz art. 87 ust. 1, 4, 6 i ust. 8. oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) zmiana aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) dla aglomeracji Uzdowo wynosi 2 889 RLM i obejmuje:

- 2 823 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 14 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 52 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez tabor asenizacyjny,

Na terenie aglomeracji Uzdowo funkcjonują dwie oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne, spełniające standardy odprowadzanych ścieków (zgodnie z art. 87a pkt 4 ustawy Prawo Wodne tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) o przepustowości $Q_{sr} = 48 \text{ m}^3/\text{d}$ i RLM równym 400 dla oczyszczalni zlokalizowanej na terenie miejscowości Kramarzewo oraz $Q_{sr} = 400 \text{ m}^3/\text{d}$ i RLM równym 4600 dla oczyszczalni w Uzdowie. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni w Kramarzewie jest rów melioracyjny L5, natomiast dla oczyszczalni w Uzdowie jest rów melioracyjny R-D.

Na terenach nieskanalizowanych w aglomeracji ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (na terenie aglomeracji znajduje się 29 zbiorników). Ścieki ze zbiorników bezodpływowych są okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Uzdowie (aglomeracja Uzdowo) i w Działdowie (aglomeracja Działdowo).

Na terenach nieskanalizowanych, wyłączonych z obszaru aglomeracji ścieki będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych oraz osad z przydomowych oczyszczalni ścieków będzie okresowo wywożona przez tabor asenizacyjny do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Uzdowie (aglomeracja Uzdowo) i w Działdowie (aglomeracja Działdowo).

Dla terenów wyłączonych z obszaru aglomeracji nie pozyskiwano pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.

Opis aglomeracji Uzdowo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Obszar i granice aglomeracji Uzdowo zostały przedstawione na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Skala mapy, na której oznaczono obszar i granice aglomeracji, została

określona w rozporządzeniu. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, projekt przedmiotowej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska. Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.